ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-7-13.88

Стоянка на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

АЛЬБОМ 6

СМЕТЫ

часть 2 (стр. 89-159)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На устройство противопожарного водопровода

Основание; чертежи № ВК2, ВК3

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,77 т.руб.
Нормативная трудоемкость	0,I5 т.чел.-ч
Сметная заработная плата	0,II тыс.руб.
Показатели по смете стоимости на:	
I. Одно машино-место	30,8 руб.
2. I $м^2$ общей площади здания	0,66 руб.
3. I $м^3$ объема здания	0,I0 руб.

№№ п/п	Шифр и позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, рубл.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
					Всего / Основной зарплаты	экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Всего	Основной з/платы	экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Обслуживающ. машины: на един.	Обслуживающ. машины: Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	EI-65 т.4, пунктI II, т.3 ЭСН-84 т.I2-5	Разработка грунта экскаватором на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы	I000 $м^3$	0,02	I70,52 / 5,42	I65,52 / 59,95	2	-	3 / I	II,00 / 86,33	- / 2
2	EI-960 ЭСН-84 т.80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами и копанием ям глубиной до I,5 м Грунт 2 группы	I00 $м^3$	0,004	74,50 / 74,50	- / -	I	-	- / -	I54,00 / -	I / -
3	EI-260 т.4, п.I II, т.3 ЭСН-84 т.3I-6	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 кВт (I30 л.с) с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт 2 группы	I000 $м^3$	0,004	I5,29 / -	I5,29 / 4,68	I	-	- / -	- / 6,74	- / -
4	E7-27I т.4, п.I II, т.3 ЭСН-84 т.3I-I6	Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 260 и 26I	I000 $м^3$	0,02	6,93 / -	6,93 / 2,I2	I	-	- / -	- / 3,05	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	EI-II84 ЭСН84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I, 2 групп	I00 м3	0,20	9,69 / 6,20	3,49 / 2,29	2	I	- / -	II,20 / 3,30	2 / I
6.	EI-968 ЭСН84 т.8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00 м3	0,004	46,00 / 46,00	- / -	I	-	- / -	99,30 / -	- / -
7.	EI6-4 ЭСН84 т.I-3	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром I00 мм	м	7,00	4,82 / 0,38	0,06 / 0,02	34	3	- / -	0,70 / 0,03	5 / -
8.	EI6-69 ЭСН84 т.8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и вобоснабжения, наружным диаметром I08 мм, толщиной стенки 4 мм	м	37,00	3,I2 / 0,53	0,07 / 0,02	II5	20	3 / I	0,86 / 0,03	32 / I
9.	EI6-37 ЭСН84 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных легких труб диам., 25 мм	м	3,00	I,03 / 0,2I	0,0I / -	3	I	- / -	0,35 / -	I / -
I0.	EI6-40 ЭСН84 т.7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных легких труб диам. 65 мм	м	64,00	I,6I / 0,27	0,03 / 0,0I	I03	I7	2 / I	0,43 / 0,0I	28 / I
II.	EI6-2I9 ЭСН84 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	0,67	3,94 / 3,73	- / -	3	2	- / -	5,I6 / -	3 / -
I2.	EI6-220 ЭСН84 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм	I00 м	0,44	4,22 / 3,73	- / -	2	2	- / -	3,I6 / -	2 / -
I3.	EI6-I03 ЭСН84 Т.II-2	Фланцевые соединения на стальных трубопроводах, диаметром I00 мм	шт.	2,00	4,83 / 0,38	0,I7 / 0,05	I0	2	- / -	I,39 / 0,06	3 / -
I4.	EI6-I46 ЭСН84 т.I2-2-3	Установка задвижек 30465Р диаметром I00 мм	шт.	I,00	25,30 / I,20	0,I7 / 0,05	25	I	- / -	I,87 / 0,06	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	CI30-87	Стоимость вентиля запорного муфтового диам. 25 мм I548 п2	шт	2,00	I,82 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
I6	EI6-I84 ЭСН-84 т.I6-I	Установка пожарных кранов диам. 65 мм	шт	4,00	47,70 / I,80	0,08 / 0,02	I9I	7	- / -	3,I4 / 0,03	I3 / -
I7	EI6-I85 ЭСН-84 т.I6-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	2,00	2,07 / 0,I9	0,0I / -	4	-	- / -	0,3I / -	I / -
I8	E26-7 ЭСН-84 т.2-7	Теплоизоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	$м^3$	0,54	23,40 / II,00	0,24 / 0,07	I3	6	- / -	I8,80 / 0,09	I0 / -
I9	CII4-I47	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 I00	м3	0,53	I6,I0 / -	- / -	9	-	- / -	- / -	- / -
20	E26-62 ЭСН-84 т.II-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листовым металлом с заготовкой покрытия	I00 $м^2$	0,23	80,I0 / 79,30	I,2I / 0,36	I8	I8	- / -	I28,00 / 0,46	29 / -
2I	CIII-526	Оцинкованная сталь листовая ГОСТ 7II8-78 толщиной листа I,0 мм	т	0,2I	254,00 / -	- / -	53	-	- / -	- / -	- / -
22	E26-76 ЭСН-84 т.I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	I00 $м^2$	0,54	66,30 / I0,30	0,08 / 0,02	36	6	- / -	I9,I0 / 0,03	I0 / -
		Итого прямые затраты по смете	руб. / руб.				632	86	8 / 3		I42 / 5
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I38	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.				I2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I72	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		57
		Сметная заработная плата	руб.				-	36	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.				494	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				63	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I2	-		-
		Плановые накопления	руб.				42	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	руб.				-	-	-		96
		Сметная заработная плата	руб.				-	69	-		-
		Итого по смете	руб.				77I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I53
		Сметная заработная плата	руб.				-	I05	-		-

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил инженер Л.З.Титиевская

Проверил: рук.бригады В.Г.Гущина

Перфорация:

Подготовил: техник Н.В.Архипова

Проверил: техник С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На силовое электрооборудование и электроосвещение

Основание: чертежи № ЭМ2 ÷ ЭМ4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	2,52 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	0,34 тыс.руб.
б) монтажных работ	2,I8 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	0,4I тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	0,27 тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Одно машино-место	I00,8 руб.
2. I $м^2$ общей площади здания	I,86 руб.
3. I $м^3$ объема здания	0,27 руб.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Кол-во	Стоимость един., руб. Всего / Основной з/платы	Стоимость един., руб. экспл. машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной з/платы	Общая стоимость, руб. экспл. машин. / в т.ч. заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I. Монтажные работы									
I	Ц85-I243 СКЦЭ-84	Ящик с рубильником и предохранителями ЯРПII-30I	шт	I,00	I4,90 / I,55	0,I0 / 0,02	I5	2	- / -	2,48 / 0,03	2 / -
2	Ц85-2549 СКЦЭ-84	Шкаф распределительный	шт	I,00	30,80 / I2,20	I,I6 / 0,44	3I	I2	I / -	I9,52 / 0,57	20 / I
3	Ц85-2649 СКЦЭ-84	Ящик управления двухфидерный	шт	2,00	I4,30 / 7,06	0,79 / 0,28	29	I4	2 / I	II,30 / 0,36	23 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт.	7,00	3,40 / I,49	0,08 / 0,0I	24	I0	– / –	2,00 / 0,0I	I4 / –
5.	ЦВ-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	100шт.	0,02	25,I0 / I7,I0	0,04 / 0,02	I	–	– / –	3I,00 / 0,03	I / –
6.	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки	I00 шт.	0,05	23,80 / I5,80	0,04 / 0,02	I	I	– / –	25,00 / 0,03	I / –
7.	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический	I00 шт.	0,05	49,80 / 38,40	I,I0 / 0,06	2	2	– / –	68,00 / 0,08	3 / –
8.	Ц8-594-I	Светильники для ламп накаливания, устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения	I00 шт.	0,27	278,00 / 57,60	58,40 / I8,20	75	I6	I6 / 5	I03,00 / 23,48	28 / 6
9.	ЦВ-599-I	Светильники для люминисцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 2	I00 шт.	0,I0	I27,00 / 53,90	34,90 / II,I0	I3	5	3 / I	97,00 / I4,32	I0 / I
I0.	ЦВ-604-I	Светильник с лампой накаливания на стене	I00 шт.	0,02	92,40 / 34,20	24,50 / 7,72	2	I	– / –	6I,00 / 9,96	I / –
II.	Ц8-395-I	Провода тросовые сечением до 6 мм2	I00 шт.	I,25	43,70 / 8,52	9,I8 / 2,98	55	II	I2 / 4	I5,00 / 3,84	I9 / 5
I2.	Ц8-I50-I	Кабель на тросе с нормальной средой	I00 м	I,I0	99,90 / 7,90	I2,70 / 4,02	II0	9	I4 / 4	I4,00 / 5,I9	I5 / 6
I3.	Ц8-400-2	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I6 мм2	I00 м	2,50	68,00 / 25,00	28,20 / 8,88	I70	63	70 / 22	44,0 / II,46	II0 / 29
I4.	Ц8-405-I	Конструкции металлические для стальных труб скоба П-образная	I00 м	0,20	445,00 / 43,50	8,50 / 2,38	89	9	I / –	73,00 / 3,07	I5 / I
I5.	Ц8-408-2	Рукав металлический диаметром до 78 мм по станинам машин	т	0,I0	28,I0 / I2,70	0,30 / 0,I3	3	I	– / –	23,00 / 0,I7	2 / –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 2,5 мм²	I00 м	2,60	4,88 / 2,36	2,33 / 0,7I	I3	6	6 / 2	4,00 / 0,92	I0 / 2
I7	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	I00 м	8,00	I,2I / I,I4	- / -	I0	9	- / -	2,00 / -	I6 / -
I8	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	I00 м	2,60	I5,90 / 7,65	0,22 / 0.08	4I	20	- / -	I4,00 / 0,I0	36 / -
I9	Ц8-525-I	Автомат одно-двух-трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А	шт	I,00	2,02 / 0,90	0,05 / 0.0I	2	I	- / -	I,00 / 0,0I	I / -
20	Ц8-6I0-I	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до 5 кг	I00 шт	0,0I	7I,50 / 50,00	I,30 / 0,52	I	I	- / -	80,00 / 0,67	I / -
2I	Ц8-505-2	Токопровод гибкий роликами или кольцами на тросе	I0 м	I,20	II,60 / 2,72	0,I6 / 0,05	I4	3	- / -	5,00 / 0,06	6 / -
22	Ц8-574-23	Подготовка включению аппаратов и приборов установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 63 А	шт	I,00	I,I4 / 0,78	- / -	I	I	- / -	I,00 / -	I / -
23	Ц8-574-44	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: пускатель магнитный ток до 40 А	шт	7,00	I,I5 / 0,55	- / -	8	4	- / -	0,90 / -	6 / -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. / руб.				7I0	20I	I25 / 39		34I / 52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость монтажных работ	руб.				7I0	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I74	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	30	-		-
		Плановые накопления	руб.				67	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				95I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		408
		Сметная заработная плата	руб.				-	270	-		-
		Итого по разделу I	руб.				95I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		408
		Сметная заработная плата	руб.				-	270	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником									
24	CI54-I60	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 380В 25 А РШЗО-0-К 25-380У4	шт	I,00	0,38 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
25	I507-5I32 KI, 082	Светильник сельскохозяйственный ПСХ-60МУЗ	шт	2,00	I,35 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
26	I507-I046 KI, 082	Светильник с лампами накаливания НСПIIX200-23У3 НСПIIX500-00IУ3	шт	27,00	I4,99 / -	- / -	405	-	- / -	- / -	- / -
27	I507-II54 К-I, 082	Светильник с люминисцентными лампами ПВЛП-I-2Х40	шт	I0,00	36,03 / -	- / -	360	-	- / -	- / -	- / -
28	CI53-23I	Лампа люминисцентная 40 Вт (ЛБ40-I)	I0 шт	2,20	7,20 / -	- / -	I6	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	С153-283	Лампа накаливания 220 ВТ	10 шт.	3,00	2,56 / -	- / -	8	-	- / -	- / -	- / -
30.	С153-266	Лампы БК220-230-60	10 шт.	0,30	1,53 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
31.	С111-531	Сталь горячекатанная	т	0,05	165,00 / -	- / -	8	-	- / -	- / -	- / -
32.	503-80137 К1,076	Трубы полиэтиленовые диам,20 мм	шт.	260,00	0,41 / -	- / -	107	-	- / -	- / -	- / -
33.	С156-240	Ящик с понижающим тр-ом 220/36В, 0,25кв А,ЯТП-0,25-2343	шт.	1,00	13,70 / -	- / -	14	-	- / -	- / -	- / -
34.	241649-1051	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 изм.1-4 д=22 мм	1000 м	0,01	210,00 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
35.	1504-6160 К=1,00	Выключатель 220В, 6, 3А клавишный однополюсный для открытой установки 0-1-18-6/220	шт.	3,00	0,43 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
36.	1504-6161 К=1,08	То же, на 2 цепи = 0-2-07-6/220	шт.	2,00	0,70 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
37.	1504-6162 то же	То же, на 1 км поворотный 0-4-1Р П4-01-6/220	шт.	5,00	0,97 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
38.	С154-159	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	шт.	1,0	0,32 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
39.	С154-165	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для сырых помещений типа РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	шт.	24,00	0,70 / -	- / -	17	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	CI54-I63	Вилка штепсельная ВШ-Ц-20-0I-I0/220	шт	24,00	0,24 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
4I	CI5I-I075	Кабель силовой с аллюминевыми жилами сеч. 2х2,5 мм 2-АВВГ-0,66	I000м	0,20	I66,00 / -	- / -	33	-	- / -	- / -	- / -
42	I5093-380I3 К=I,II2 К=I,03	Кабель силовой с аллюминевыми жилами сеч. 4х2,5 мм2 - АВВГ	I000 м	0,06	I93,80 / -	- / -	I2	-	- / -	- / -	- / -
43	I5093-38023 КI, II2 I,02	Кабель силовой с аллюмин евыми жилами, сеч. 3х4+Iх2,5 мм2 - АВВГ	I000 м	-	226,00 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
44	I509 доп.20 П4050 К=I,II5 К=I,03	Кабель гибкий с медными жилами кг 4х2,5 мм2	I000 м	0,02	276,00 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
45	CI52-228	Провод АПВ. сеч. Iх2,5 мм2	I000 м	I,00	28,40 / -	- / -	28	-	- / -	- / -	- / -
46	CI52-243	Провод с медной жилой ПВ-I Iх2,5 мм2	I000 м	0,06	5I,50 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
47	CIII-53I	Сталь круглая 0,8 мм	т	0,05	I65,00 / -	- / -	8	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. / руб.				I045	-	- / -		- / -
		Стоимость монтажных работ	руб.				I045	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				82	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				II27	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				II27	-	-		-
		Раздел 3. Оборудование									
48	I85-2549 СМЦЭ-84	Шкаф распределительный ШР II-73505-22У3	шт	I,00	I26,00 / -	- / -	I26	-	- / -	- / -	- / -
49	I85-2649 СКЦЭ-84	Ящик двухфидерный ЯУ5II4	шт	2,00	9I,00 / -	- / -	I82	-	- / -	- / -	- / -
50	I504 доп.I2 П4548 К=I,080	Пускатель ПМЛ I22002	шт	6,00	I2,53 / -	- / -	75	-	- / -	- / -	- / -
5I	I504 доп.I2 П4550 К=I,080	Пускатель ПМЛ 2II02	шт	I,00	I5,66 / -	- / -	I6	-	- / -	- / -	- / -
52	I504-I0II К=I,080	Выключатель автоматический трехполюсный АП505-3МТУ3 ТУ I6-522, I39-78	шт	I,00	4,27 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. / руб.				403	-	- / -		- / -
		Стоимость оборудования	руб.				308	-	-		-
		Запасные части	руб.				7	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.				7	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	руб.				13	-	-		-
		Заготов.складские расходы	руб.				4	-	-		-
		Комплектация	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				341	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.				95	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				102	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				443	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				2158	201	125 39		341 52
		Стоимость оборудования	руб.				308	-	-		-
		Запасные части	руб.				7	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.				7	-	-		-
		транспортные расходы	руб.				13	-	-		-
		Заготов. складские расходы	руб.				4	-	-		-
		Комплектация	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				341	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.				1850	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		15
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	30	-		-
		Плановые накопления в	руб.				156	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				2180	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		408
		Сметная заработная плата	руб.				-	270	-		-
		Итого по смете	руб.				2521	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		408
		Сметная заработная плата	руб.				-	270	-		-

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил техник В.В.Коньков

Проверил: ст.инженер Е.П.Гудис

Перфорация:

Подготовил техник Н.В.Архипова

Проверил техник С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На автоматизацию приточных вентсистем

Основание: чертежи № А2-А8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I,4I тыс.руб.
В том числе:	
а/ оборудование	I,06 тыс.руб.
б/ монтажных работ	0,35 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	0,I7 тыс.руб.
Сметная заработная плата	0,II тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. одно машино-место	56,4 руб.
2. I м2 общей площади здания	0,30 руб.
3. I м3 объема здания	0,04 руб.

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб: Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб: экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: Всего	Общая стоимость, руб.: Основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин -обслуживающ. машины: на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин -обслуживающ. машины: всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I. Монтажные работы									
I	Ц8-572-2	Монтаж щита автоматизации	шт	2,00	7,54 / I,56	0,66 / 0,25	I5	3	2 / I	3,00 / 0,32	6 / I
2	Кальк-I	Щит автоматизации	шт	2,00	442,00 / I0,00	- / -	884	20	- / -	I4,50 / -	29 / -
3	ЦП-390-5	Регулятор температуры дилатометрический - 60° 40° С 220В ТУДЭI	шт	4,00	3,54 / 3,44	0,03 / 0,0I	I4	I4	- / -	6,00 / 0,0I	24 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ЦII-582-I	Коробка соединительная, количество зажимов до 8	шт	2,00	0,97 / 0,7I	0,04 / 0,0I	2	I	- / -	I,00 / 0,0I	2 / -
5	ЦII-582-3	Коробка соединительная, количество зажимов до 32	шт	2,00	I,47 / I,I7	0,04 / 0,0I	3	2	- / -	2,00 / 0,0I	4 / -
6	Ц8-529-I	Кнопка управления или пост управления кнопочный, устанавливаемый на конструкции на полу с количеством элементов до 3	шт	6,00	2,97 / I,I5	0,05 / 0,0I	I8	7	- / -	2,00 / 0,0I	I2 / -
7	ЦII-I3-I	Термопреобразователь для помещения, одинарный, двойной или поверхностный	шт	2,00	0,90 / 0,84	0,04 / 0,0I	2	2	- / -	I,00 / 0,0I	2 / -
8	Ц8-400-I	Кабель с креплением накладными скобами	I00 м	I,20	60,80 / 23,40	22,80 / 8,40	73	28	27 / I0	4I,00 / I0,84	49 / I3
9	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм	I00 м	0,40	54,00 / 23,20	23,I0 / 9,73	22	9	9 / 4	43,00 / I2,55	I7 / 5
I0	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до I6 мм2	I00 м	0,40	6,02 / 2,90	2,85 / 0,87	2	I	I / -	5,00 / I,I2	2 / -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. / руб.				I035	87	39 / I5		I47 / I9
		Стоимость оборудования	руб.				852	-	-		-
		Запасные части	руб.				I4	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.				I4	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				34	-	-		-
		Заготов. складские расходы	руб.				II	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Комплектация	руб.				4	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				929	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.				I83	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				74	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб.				I7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I72
		Сметная заработаная плата	руб.				-	II2	-		-
		Итого по разделу I	руб.				I203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I72
		Сметная заработная плата	руб.				-	II2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 2. Неучтенные материалы									
II	CI5I-2266	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, бронированные профилированной стальной лентой, марки АКРНБбГ, с числом жил и сечением, мм2 4х2,5	I000 м	0,02	522,00 / -	- / -	I0	-	- / -	- / -	- / -
I2	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2 7х2,5	I000 м	0,0I	277,00 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
I3	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинихлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2 I4х2,5	I000 м	0,04	458,00 / -	- / -	I8	-	- / -	- / -	- / -
I4	CI5I-2285	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2 I9х2,5	I000 м	0,02	592,00 / -	- / -	9	-	- / -	- / -	- / -
I5	CI5I-I874	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке, марки КВВГЭ, с числом жил и сечением, мм2 4хI,5	I000 м	0,06	308,00 / -	- / -	20	-	- / -	- / -	- / -
I6	CII3-3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм - ду; толщина стенок в мм-т ДУ 25 т - 2,8	м	35,00	0,40 / -	- / -	I4	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. / руб.				74	-	- / -		- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II 1	I2
		Стоимость монтажных работ	руб.				74	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				80	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				80	-	-		-
		Раздел 3. Оборудование									
I7	I704-I0040	Регулятор температуры дилатометрический ТУДЭ-I	шт.	2,00	20,60 / -	- / -	4I	-	- / -	- / -	- / -
I8	I704-I0040	То же ТУДЭ-4	шт.	2,00	20,60 / -	- / -	4I	-	- / -	- / -	- / -
I9	I504-I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ, 5008 частотой 50, 60ГЦ, 220В, н.ток I0А предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2ПКЕ2I2-2У3 ТУ I6-526, 2I6-78=ПК222-2У3	шт	6,00	I,95 / -	- / -	I2	-	- / -	- / -	- / -
20	2405-I389	Коробки соединительные КСК-8 ТУ36-I753-75	шт.	2,00	2,20 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
2I	2405-I39I	То же, КС-20	шт.	2,00	5,20 / -	- / -	I0	-	- / -	- / -	- / -
22	I704-I0I82	Термопреобразователь сопротивления ТСМ - 0879	шт	2,00	4,I0 / -	- / -	8	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. / руб.				II6	-	- / -		- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость оборудования	руб.				II6	-	-		-
		Запасные части	руб.				2	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.				2	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				4	-	-		-
		Заготов. складские расходы	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				I26	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				I26	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб. / руб.				I225	87	39 / I5		I47 / I9
		Стоимость оборудования	руб.				968	-	-		-
		Запасные части	руб.				I6	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.				I6	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				38	-	-		-
		Заготов. складские расходы	руб.				I3	-	-		-
		Комплектация	руб.				4	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				I055	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.				257	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	I	II
		Накладные расходы	руб.				74	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб.				23	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.				-	57	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				354	-	-		-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.				-	226	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I72
		Сметная заработная плата	руб.				-	II2	-		-
		Итого по смете	руб.				I409	-	-		-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.				-	226	-		-
		Нормативная трудоемкость	руб.				-	-	-		I72
		Сметная заработная плата	руб.				-	II2	-		-

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил: техник В.В.Коньков

Проверил: старший инженер Е.П.Гудис

Перфорация:

Подготовил: техник Н.В.Архипова

Проверил: техник С.В.Зайцева

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № I К С М Е Т Е № I-4

к типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы на устройство щита автоматизации

№№ п.п.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб Всего	Общая стоимость, руб основной зарплаты	Общая стоимость, руб экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч, занятых обслуж. машин: Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч, занятых обслуж. машин: Обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Комплектная регулировка К=I,08									
		Транспортные расходы К=I,02									
I	I5I7-III6 К=I,08	Щит автоматизации (600хI000х500)	шт	2,00	9I,80 / -	- / -	I84	-	- / -	- / -	- / -
2	I704-5050I К=I,02 К=I,08	Регулятор температуры двухпозиционный Т34П3	шт	I,00	47,06 / -	- / -	47	-	- / -	- / -	- / -
3	I5I7-I428-I К=I,08	То же, заводской монтаж	шт	I,00	2,70 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
4	Ц8-574-55	Регулятор температуры Т94П3	шт	I,00	I,I9 / 0,73	- / -	I	I	- / -	I,00 / -	I / -
5	I504-I80II К=I,02 К=I,08	Кнопка управления исп.2 толк. красный стоп КЕ0IIУ3=КЕ-0IIУ3 ТУ16-526, 407-76	шт	3,00	0,88 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
6	I5I7-I444-I К=I,08	То же, заводской монтаж	шт	3,00	I,35 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
7	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления количество штифтов I	шт	3,00	0,45 / 0,29	- / -	I	I	- / -	0,50 / -	I / -
8	I504-I80II К=I,02 К=I,08	Кнопка управления исп.2 толк.черный пуск КЕ0IIУ3=КЕ-0IIУ3 ТУ16-526,407-76	шт	2,00	0,88 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I5I7-I444-I К=I,08	То же заводской монтаж	шт	2,00	I,35 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I0	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах; кнопка управления количество штифтов I	шт	2,00	0,45 0,29	- -	I	I	- -	0,50 -	I -
II	I507-5048 К=I,02 К=I,08	Арматура сигнальная АСI20I3У2=АС-I20I5У2	шт	2,00	0,36 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I2	I507-5047 то же	Арматура светосигнальная АС-I20IIУ2	шт	I,00	0,36 -	- -	-	-	- -	- -	- -
I3	I5I7-I48I-I К=I,08	То же, заводской монтаж	шт	3,00	0,8I -	- -	2	-	- -	- -	- -
I4	Ц8-574-56	Светосигнальное устройство - АС	шт	3,00	0,55 0,33	- -	2	I	- -	0,50 -	I -
I5	I504-6409 К=I,02 К=I,08	Переключатель универсальный УП53II-А23 = УП-53II I6-524.074-75	шт	I,00	2,42 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I6	I504-6409 К=I,02 К=I,08	Переключатель универсальный УП53II-023=УП-53II I6-524,074-75	шт	I,00	2,42 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I7	I504-6409 К=I,02 К=I,08	Переключатель универсальный УП53II-С29=УП-53II I6-524,074-75	шт	I,00	2,42 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I8	I504-64I2 К=I,02 К=I,08	Переключатель универсальный УП53I4-А254-IП-53I4 ТУ I6-524,074-75	шт	I,00	5,62 -	- -	6	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	I5I7-I450-I К=I,08	Заводской монтаж выключателей УП53II-А23, УП53II-С23, УП53II-С29, УП53I4-А254=УП-5300, ПКУ, ПМС, ПМТ	шт	4,00	7,99 -	- -	32	-	- -	- -	- -
20	I504-I2050 К=I,02 К=I,08	Реле промежуточное РПУ-2-36220УЗБ=РПУ-2 ТУ I6-523, 33I-78	шт	2,00	5,95 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
2I	I504-I2050 то же	Реле промежуточное РПУ-2-36420УЗБ=РПУ-2 ТУ I6-523, 33I-78	шт	5,00	5,95 -	- -	30	-	- -	- -	- -
22	I504-I2004 то же	Реле времени ВСI0-33=ВС-I0-30У4 ТУ I6-523, 476-78	шт	I,00	20,28 -	- -	20	-	- -	- -	- -
23	I5I7-I429-I К=I,08	Заводской монтаж реле времени ВСI0-33	шт	8,00	4,05 -	- -	32	-	- -	- -	- -
24	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические	шт	8,00	I,I9 0,73	- -	I0	6	- -	I,00 -	8 -
25	I7I4-9I3I доп 2 К=I,02 К=I,08	Регулируемый импульсный прерыватель РИП-2 м	шт	I,00	I9,84 -	- -	20	-	- -	- -	- -
26	I5I7-I484-I К=I,08	То же заводской монтаж	шт	I,00	I,62 -	- -	2	-	- -	- -	- -
27	Ц8-574-55	Регулируемый импульсный прерыватель РИП-2М	шт	I,00	I,I9 0,73	- -	I	I	- -	I,00 -	I -
28	I504-I006 К=I,02 К=I,08	Выключатель автоматический А63-м	шт	I,00	I,60 -	- -	2	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	I5I7-I35I-2 К=I,08	То же заводской монтаж	шт	I,00	2,I6 -	- -	2	-	- -	- -	- -
30	Ц8-574-29	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах выключатель или переключатель пакетный двухполюсный на ток до I00 А	шт	I,00	0,6I 0,26	- -	I	-	- -	0,40 -	- -
3I	I5I7-I929 К=I,08	Заводской монтаж рамки для надписей	шт	I0,00	0,65 -	- -	6	-	- -	- -	- -
32	I504-I9005 К=I,08 К=I,02	Блок зажимов, число зажимов - I0 36х44, 5х69, 5 мм = 53-I0 Т2 36, I750-74	шт	5,00	I,38 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				442	II	- -		I3 -
		Стоимость оборудования	руб.				426	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				426	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.				I7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I3
		Сметная заработная плата	руб.				-	II	-		-
		Итого по смете	руб.				442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I3
		Сметная заработная плата	руб.				-	I0	-		-

Составил: Ст. техник В.В.Коньков

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТЕ № 1-5

К типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи № ТХ2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 5,13 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 4,98 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,15 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 119 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата 0,08 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Одно машино-место 205,2 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,13 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб. оборуд. / монтажн. работ	Общая стоимость, руб. Оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ основной зарплаты	монтажных работ экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин, обслужив. машины на един.	всего	Общая масса оборудования, т брутто / нетто
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Монтажные работы										
1	Ц7-281-1 указания к ЕРЕР	Мониторная моечная машина ОМ5361-КГКБ	шт	1,00	- / 26,86	-	27	14	4 / 2	26,00 / 2,05	26 / 2	- / -
2	Ц3-4-5	Кран подвесной электрический однобалочный, грузоподъемность 2 т, пролет до 15 м	шт	1,00	- / 58,90	-	59	50	7 / 3	83,00 / 3,41	83 / 3	- / -
		Оборудование										
3	24040I-3	Установка моечная м2 05 0,530 т	шт	1,00	918,00 / -	-	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	2410-05003	Машина вакуумная подметальная КУ-406 0,130 т	шт	1,00	715,00 / -	715	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,113
5	1906-02008	Кран подвесной электрический однобалочный однопролетный г/п 2, пролет 4,5 0,930 т	шт	1,00	1095,00 / -	1095	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,193
6	56-0101-16	Стол письменный (покупной)	шт	1,00	42,00 / -	42	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
7	56-0101-10	Стол покупной	шт	2,00	12,00 / -	24	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
		Нестандартное оборудование										
8	Справочник лимитных цен т.1	Ларь для обтирочных материалов ОРГ-5133А 38,000 кг (3 шт)	т	0,11	825,00 / -	91	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
9	Справочник лимитных цен т.2	Стеллаж секционный ОРГ 5152А 85,000 кг (4 шт)	т	0,34	1200,00 / -	408	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,103
10	То же, т.1	Стелаж для двигателей ОРТ5146А (1 шт.) 67,000 кг	т	0,10	825,00 / -	83	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,101
11	То же	Стелаж для двигателей 5146А-02 (1 шт.) 65,000 кг	т	0,10	825,00 / -	83	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,101
12	То же	Шкаф ОРГ5126А (6 шт.) 0,130 т	т	0,80	825,00 / -	660	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,110
13	То же т.2	Шкаф для хранения инструмента и технологической оснастки Н0,01 000,80 (1 шт.) 0,216 т	т	0,20	1200,00 / -	240	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,104
14	То же, т.1	Стелаж для аккумуляторных батарей Н0.02.000.В0 0,175 т	т	0,20	825,00 / -	165	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,104
		Итого	руб. / руб.			4524	86	64	11 / 5		109 / 5	11,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Запасные части, тара и упаковка, транспортные и заготовительно-складские расходы, комплектация оборудования - 9,9%	руб.			462	-	-	-	-	-	-
		Итого оборудования:	руб.			4986	-	-	-		-	-
		Накладные расходы	руб.				51	-	-		-	-
		Нормативная трудоемкость вн.р.	руб.				-	-	-		5	-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	9	-		-	-
		Итого	руб. / руб.			4986	137	73	11 / 5		119	1182
		Плановые накопления	руб.				11	-	-		-	-
		Итого:	руб. / руб.			4986	148	73	11 / 5		119	1182
		Всего по смете	руб.			5134	-	-	-		-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		119	-
		Сметная заработная плата	руб.				-	78	-		-	-

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил: инженер — Л.З.Титиевская

Проверил: старший инженер — Н.В.Лукина

Перфорация:

подготовил техник — Н.В.Архипова

проверил техник — С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-6

К типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На отопление

Основание: чертежи № ОВ3÷ОВ6

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	3,05 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	0,49 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	0,32 тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
1. одно машино-место	122,04 руб.
2. 1м2 общей площади здания	2,60 руб.
3. 1 м3 объема здания	0,38 руб.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего / основной з/платы	Стоимость единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной заработной платы	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин: Обслуживающ. маш. на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин: Обслуживающ. маш. Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е16-35 ЭСН-84 т.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15 мм	м	188,00	0,86 / 0,21	0,01 / -	162	39	2 / -	0,35 / -	66 / -
2	Е16-36 ЭСН-84 т.7-1	Прокладка трубопроводов на стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	70,00	0,91 / 0,21	0,01 / -	64	15	1 / -	0,35 / -	25 / -
3	Е16-37 ЭСН-84 т.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	110,00	1,03 / 0,21	0,01 / -	113	23	1 / -	0,35 / -	39 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е16-38 ЭСН-84 т.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	88,00	1,14 / 0,21	0,01 / -	100	18	1 / -	0,35 / -	31 / -
5	С130-103	Вентили проходные муфтовые 15кч 18п2 для воды, давлением 1,6 МПА диаметром в мм 15	шт	23,00	1,47 / -	- / -	34	- / -	- / -	- / -	- / -
6	Е18-109 ЭСН-84 т.5-1	Установка радиаторов отопительных чугунных МТ40АО	экм	237,65	7,67 / 0,25	0,06 / 0,02	1823	59	15 / 5	0,46 / 0,03	109 / 7
7	Е18-196 ЭСН-84 т.11-6	Установка воздухосборника горизонтального диам.159 мм	шт	1,00	7,32 / 1,24	0,12 / 0,04	7	1	- / -	2,04 / 0,05	2 / -
8	Е18-197 ЭСН-84 т.11-6	Установка воздухосборника горизонтального диам. 219 мм	шт	1,00	10,43 / 1,24	0,12 / 0,04	10	1	- / -	2,04 / 0,05	2 / -
9	Е26-7 ЭСН-84 т.2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,30	23,40 / 11,00	0,24 / 0,07	7	3	- / -	18,80 / 0,09	6 / -
10	С114-147	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23200-78 100	м3	0,29	16,10 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
11	Е26-73 ВСН-84 т.13-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	100 м2	0,16	12,60 / 11,80	0,05 / 0,02	2	2	- / -	21,10 / 0,03	3 / -
12	С114-191	Стеклопластик рулонный ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В	1000 м2	0,02	868,00 / -	- / -	15	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	EI5-6I4 ЭСН-84 т.I64-8	Окраска трубопроводов и нагревательных приборов масляной краской за 2 раза	I00 м2	2,45	60,50 / 38,40	0,03 / -	I48	94	- / -	68,00 / -	I67 / -
		Итого прямые затраты	руб.				2490	255	20 / 5		450 / 7
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I77	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.				I6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I78
		Сметная заработная плата	руб.				-	I03	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.				23I3	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.				I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		27
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	56	-		-
		Плановые накопления	руб.				2I0	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				2829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		308

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная заработная плата	руб.					-	2I7	-		-
		Итого по смете	руб.					305I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-	-	-		486
		Сметная заработная плата	руб.					-	320	-		-

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил: инженер — Л.З.Титиевская

Проверил: рук.бригады — В.Г.Гущина

Перфорация:

Подготовил: техник — Н.В.Архипова

Проверил: техник — С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На изменение расчетной температуры наружного воздуха -20° С (к локальной смете № I-6)

Основание: чертежи № 0В3÷0В6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,6I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 0,07 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,05 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / вт.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслуж. машин. обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслуж. машин. обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить									
I	EI6-35 ЭСН-84 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	28,00	0,86 / 0,2I	0,0I / -	24	6	- / -	0,35 / -	I0 / -
2	EI6-36 ЭСН-84 т.7-I	Прокладка трубопровдов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 20 мм	м	28,00	0,9I / 0,2I	0,0I / -	25	6	- / -	0,35 / -	I0 / -
3	EI6-37 ЭСН-84 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 25 мм	м	32,0	I,03 / 0,2I	0,0I / -	33	7	- / -	0,35 / -	II / -
		Итого прямые затраты	руб.				82	I9	- / -		3I
		Стоимость сантехнических работ	руб.				82	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I0	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.				7	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				99	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		31
		Сметная заработная плата	руб.				-	22	-		-
		Итого	руб.				99	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		31
		Сметная заработная плата	руб.				-	22	-		-
		Исключить									
4	Е16-38 ЭСН-84 т.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	88,00	1,14 / 0,21	0,01 / -	100	18	1 / -	0,35 / -	31 / -
5	Е18-109 ЭСН-84 т.5-1	Радиаторы отопительные МТ40АО	экм	58,10	7,67 / 0,25	0,06 / 0,02	446	15	3 / 1	0,46 / 0,03	27 / 2
6	Е15-614 ЭСН-84 т.164-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100 м2	0,54	60,50 / 38,40	0,03 / -	33	21	- / -	68,0 / -	37 / -
		Итого прямые затраты	руб. / руб.				579	54	4 / 1		95 / 2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				33	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				5	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	1	-		-
		Плановые накопления	руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				41	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		37
		Сметная заработная плата	руб.				-	22	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	руб.				546	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				72	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	13	-		-
		Плановые накопления	руб.				49	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб.				-	47	-		-
		Итого	руб.				-	708	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		103
		Сметная заработная плата	руб.				-	-	69		-

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил: инженер Л.Э,Титиевская

Проверил: инженер рук.бригады В.Г.Гущина

Перфорация:

Подготовил: техник Н.В.Архипова

Проверил: техник С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту стоянки на 20 дорожный машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40° С (к локальной смете № I-6)

Основание: чертежи № 083÷086

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость – 0,29 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость – 0,03 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата – 0,02 тыс.руб.

№ № пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч, не занятых обслуж. машин – обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих чел.-ч, не занятых обслуж. машин – обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить									
I	EI6-37 ЭСН-84 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	58,00	I,03 / 0,2I	0,0I / -	60	I2	I / -	0,35 / -	20 / -
2	EI8-I09 ЭСН-84 т.5-I	Установка радиаторов отопительных MI40A0	экм	29,75	7,67 / 0,25	0,06 / 0,02	228	7	2 / I	0,46 / 0,03	I4 / I
3	EI5-6I4 ЭСН-84 т.I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,24	60,50 / 38,40	0,03 / -	I5	9	- / -	68,00 / -	I6 / -
		Итого прямые затраты	руб. / руб.				303	28	3 / I		50 / I
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I5	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				I8	-	-		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	руб.				-	9	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.				288	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				38	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.				26	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		39
		Сметная заработная плата	руб.				-	26	-		-
		Итого	руб.				370	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		55
		Сметная заработная плата	руб.				-	35	-		-
		Исключить									
4	ЕI6-38 ЭСН-84 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	58,00	I,I4 / 0,2I	0,0I / -	66	I2	I / -	0,35 / -	20 / -
		Итого прямые затраты	руб. / руб.				66	I2	I / -		20 / -
		Стоимость сантехнических работ	руб.				66	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.				6	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				81	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		21
		Сметная заработная плата	руб.				-	14	-		-
		Итого	руб.				81	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		21
		Сметная заработная плата	руб.				-	14	-		-

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил: инженер — Л.З.Титиевская

Проверил: рук.бригады — В.Г.Гущина

Перфорация:

Подготовил: техник — Н.В.Архипова

Проверил: техник — С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-7

К типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На теплоснабжение калориферов

Основание: чертежи № 086÷087

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	- 0,53 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	- 0,08 тыс.руб.
Сметная заработная плата	- 0,05 тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
1. одно машино-место	- 21,2 руб.
2. 1 м2 общей площади здания	- 0,45 руб.
3. 1 м3 объема здания	- 0,07

№№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего / основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 / 12
1	ЕI6-36 ЭСН-84 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	14,00	0,91 / 0,21	0,01 / -	13	3	- / -	0,35 / - | 5 / -
2	ЕI6-38 ЭСН-84 т.7-I	Прокладка трубопровдов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	108,00	1,14 / 0,21	0,01 / -	123	23	1 / -	0,35 / - | 38 / -
3	СI30-91	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды и пара, давлением 1,6 МПА, диаметром 15 мм	шт	3,00	1,20 / -	- / -	4	-	- / -	- / - | - / -
4	СI30-98	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П1 для воды и пара, давлением 1,6 МПА, диаметром 20 мм	шт	3,00	1,43 / -	- / -	4	-	- / -	- / - | - / -
5	СI30-99	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П1 для воды и пара, давлением 1,6 МПА, диаметром 25 мм	шт	1,00	1,59 / -	- / -	2	-	- / -	- / - | - / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С130-100	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П1 для воды и пара, давлением 1,6 МПА, диаметром 32 мм	шт	3,00	2,10 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
7	Е20-453 ЭСН-84 т.9-5 т.23-07 д.63 п.1-3328	Клапан регулирующий с электромоторным исполнительным механизмом диам. 15 мм 78,1.1+0,23+1,16+0,05	1 шт	1,00	87,30 / 1,22	0,05 / 0,02	87	1	- / -	2,08 / 0,03	2 / -
8	Е20-455 ЭСН-84 т.9-5 доп.прейск. 23-07	То же, диам. 25 мм 83,1.1+0,23+1,16+0,05	1 шт	1,00	92,80 / 1,22	0,05 / 0,02	93	1	- / -	2,08 / 0,03	2 / -
9	Е13-133 ЭСН-84 т.16-6	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-177	100 м2	0,16	6,94 / 0,81	0,13 / 0,04	1	-	- / -	1,19 / 0,05	- / -
10	Е26-7 ЭСН-84 т.2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,80	23,40 / 11,00	0,24 / 0,07	19	9	- / -	18,80 / 0,09	15 / -
11	С114-147	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 100	м3	0,78	16,10 / -	- / -	13	-	- / -	- / -	- / -
12	Е-26-73 ЭСН-84 т.13-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	100 м2	0,44	12,60 / 11,80	0,05 / 0,02	6	5	- / -	21,10 / 0,03	9 / -
13	С114-191	Стеклопластик рулонный ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В, РСТ-А-Н, РСТ-Ф-В, РСТ-Ф-Н	1000 м2	0,05	868,00 / -	- / -	42	-	- / -	- / -	- / -
14	Е18-197 ЭСН-84 т.11-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 219 мм	шт	2,00	10,43 / 1,24	0,12 / 0,04	21	2	- / -	2,04 / 0,05	4 / -
		Итого прямые затраты	руб. / руб.				434	44	1 / -		75 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	руб.				81	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				13	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		1
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.				8	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		25
		Сметная заработная плата	руб.				-	16	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.				353	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				47	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	7	-		-
		Плановые накопления	руб.				31	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		55
		Сметная заработная плата	руб.				-	37	-		-
		Итого по смете	руб.				533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		80
		Сметная заработная плата	руб.				-	53	-		-

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова
Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов
Исходные данные:
Составил: инженер Л.З.Титиевская
Проверил: рук.бригады В.Г.Гущина
Перфорация:
Подготовил: техник Н.В.Архипова
Проверил: техник С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На изменение расчетной температуры наружного воздуха -20° С (к локальной смете № I-7)

Основание: чертежи № 0В6-0В7

Составлено в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,005 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,001 тыс.руб.

№№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин, обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин, обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить									
I	EI6-37 ЭСН-84 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованный труб для отопления, диаметром 25 мм	м	20,00	I,03 / 0,2I	0,0I / -	2I	4	- / -	0,35 / -	7 / -
2	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм	шт	I,00	I,20 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
3	CI30-99	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8ПI для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм	шт	2,00	I,59 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
4	E20-453 ЭСН-84 т.9-5 ПР-Т 23-07 д.63 п.I-3328	Клапан регулирующий с электромоторным исполнительным механизмом диам. I5 мм	шт	I,00	87,30 / I,22	0,05 / 0,02	87	I	- / -	2,08 / 0,03	2 / -
		Итого прямые затраты	руб. / руб.				II2	5	- / -		9 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	руб.				II2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.				I0	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				I37	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.				-	7	-		-
		Итого	руб.				I37	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.				-	7	-		-
		Исключить									
5	EI6-38 ЭСН-84 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диам. 32 мм	м	20,00	I,I4 / 0,2I	0,0I / -	23	4	- / -	0,35 / -	7 / -
6	E20-455 ЭСН-84 т.9-5 доп.к пр-ту 23-07	Клапан, регулирующий с электромоторным исполнительным механизмом, диам. 25 мм	шт	I,00	92,80 / I,22	0,05 / 0,02	93	I	- / -	2,08 / 0,03	2 / -
7	EI3-I33 ЭСН-84 т.I6-6	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	I00 м2	0,0I	6,94 / 0,8I	0,I3 / 0,04	I	-	- / -	I,I9 / 0,05	- / -
		Итого прямые затраты	руб. / руб.				II7	5	- / -		9 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.				II6	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.				I0	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				I4I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.				-	8	-		-
		Итого	руб.				I42	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.				-	8	-		-

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил: инженер — Л.З.Титиевская

Проверил: рук.бригады — В.Г.Гущина

Перфорация:

Подготовил: техник — Н.В.Архипова

Проверил: техник — С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На тепловой узел управления

Основание: чертежи № 0В5

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость – 0,36 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость – 0,03 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата – 0,02 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. машино-место – 14,56 руб.
2. 1 м2 общей площади здания – 0,31 руб.
3. 1 м3 объема здания – 0,04 руб.

№№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин – обслуживающ. машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин – обслуживающ. машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕI8-184 ЭСН-84 т.II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 40 мм	шт	2,00	20,65 / 2,44	0,25 / 0,08	41	5	– / –	4,05 / 0,10	8 / –
2	ЕI8-228 ЭСН-84 т.I5-4	Установка термометров в оправе прямых и угловых	компл.	2,00	2,41 / 0,20	– / –	5	–	– / –	0,32 / –	1 / –
3	ЕI8-226 ЭСН-84 т.I5-2	Установка манометров с трехходовым краном	компл.	6,00	3,91 / 0,14	0,01 / –	23	1	– / –	0,22 / –	1 / –
4	ЦI2-698-I4	Штуцер на условное давление до 10 МПА с внутренней резьбой М 18	шт	6,00	1,01 / 0,73	0,10 / –	6	4	1 / –	1,00 / –	6 / –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5 КчI8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм 25	шт	2,00	2,02 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
6	EI6-67 ЭСН-84 т.8-2	Прокладка рубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водснабжения, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I,00	2,2I / 0,47	0,05 / 0,02	2	-	- / -	0,77 / 0,03	I / -
7	EI6-I35 ЭСН-84 т.I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм	шт	6,00	I,60 / 0,97	0,I3 / 0,04	I0	6	I / -	I,5I / 0,05	9 / -
8	доп.сцм	стоимость вентилей I5кчI9п2 диам, 32 мм	шт	4,00	3,66	-	I5	-	-	-	-
9	ч3 вып.3 CI30-I774	Фланцы стальные плоские приварные из стали вст3сп2, вст3сп3 давлением I МПА, диаметром в мм 32	шт	8,00	0,74 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
I0	прейск. 2307	Стоимость вентиля I4CI7п30-I диаметром 40 мм	шт	2,00	9I,30 / -	- / -	I83	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты	руб. / руб.				295	I6	2 / -		26 / -
		Стоимость монтажных работ	руб.				6	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				4	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	руб.				-	5	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.				289	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				38	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.				26	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				353	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		23
		Сметная заработная плата	руб.				-	18	-		-
		Итого по смете	руб.				364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		29
		Сметная заработная плата	руб.				-	23	-		-

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил: инженер Л.З.Титиевская

Проверил: рук.бригады В.Г.Гущина

Перфорация:

Подготовил: техник Н.В.Архипова

Проверил: техник С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ 3, ОВ4, ОВ 7, ОВ 8
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 7,5I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 0,72 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,48 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.одно машино-место - 300 руб.
2. I м2 общей площади здания - 6,42 руб.
3. I м3 объема здания - 0,94 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплата	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	доп.вып.3 ЭСН-84 т.20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных	шт.	I,00	7,29 / 4,78	0,69 / 0,2I	7	5	- / -	8,I8 / 0,27	8 / -
2.	СЦМ, ч.3 доп.вып.2 п.2548	Стоимость вентилятора ВЦ470 НОМВС электродвигателем 4АI32М6	шт.	I,00	347,00 / -	- / -	347	-	- / -	- / -	- / -
3.	Доп.вып.3 ЭСН-84 т.20-3	Установка агрегатов вентиляторных центробежных	шт.	I,00	7,29 / 4,78	0,69 / 0,2I	7	5	- / -	8,I8 / 0,27	8 / -
4.	СЦМ ч.3 п.I75 I50I-0I409 0I398	Стоимость вентилятора ВЦ4-70 НОМ5 с электродвигателем 4А80А6 I2I-63хI,I+42хI,I	шт.	I,00	97,9	-	98	-	-	-	-
5.	Е20-699 ЭСН-84 т.I8-2	Установка виброизоляторов ДО 42 и ДО40	I00кг	0,20	36,29 / 3,67	0,26 / 0,08	7	I	- / -	6,02 / 0,I0	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	CI30-228	Виброизоляторы пружинные до НОМ 42	шт.	4,00	2,I0 -	- -	8	-	- -	- -	- -
7.	CI30-226	Виброизоляторы пружинные до НОМ 40	шт.	5,00	I,0I -	- -	5	-	- -	- -	- -
8.	E20-749 ЭСН-84 т.23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т до 0,I	шт.	2,00	7,33 4,6I	I,0I 0,30	I5	9	2 I	7,92 0,39	I6 I
9.	C2308 доп.8 п.I,I4I	Вентилятор крышный радиальный с электродвиг. 4A80A6	шт.	2,00	85,00 -	- -	I70	-	- -	- -	- -
I0.	E20-749 ЭСН-84 т.23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т до 0,I	шт.	4,00	7,33 4,6I	I,0I 0,30	29	I8	4 I	7,92 0,39	32 2
II.	C2308 доп.8 п.I.I4I	Вентилятор крышный радиальный с электродвигат. 4AA63B6	шт.	4,00	85,00 -	- -	340	-	- -	- -	- -
I2.	E20-469 ЭСН-84 т.9-9	Установка заслонок воздушных унифицированных КВУ с электроподогревателями с механизмом исполнительным МЭО-4/63-0,63 размером клапана I600xI000AУ2	I шт.	I,00	253,20 3,88	0,4I 0,I3	253	4	- -	6,70 0,I7	- -
I3.	E20-468 ЭСН-84 т.9-7	Установка заслонок воздушных унифицированных КВУ с электроподогревателями с механизмом исполнительным МЭО-4/63-0,63 П размером клапана 600xI000AУ2	I шт.	I,00	I04,I3 2,59	0,09 0,03	32	2	- -	4,4I 0,04	4 -
I4.	E20-673 ЭСН-84 т.I7-7	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ-20 ВВ-22	шт.	I,00	3I,58 I,62	0,I5 0,04	32	2	- -	2,93 0,05	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Е20-673 ЭСН-84 т.17-7	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ-20	шт.	1,00	31,58 1,62	0,15 0,04	32	2	- -	2,93 0,05	3 -
16.	Е20-686 ЭСН-84 т.17-5	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВНБ 12,5	шт.	1,00	16,86 1,24	0,07 0,02	17	1	- -	2,26 0,03	2 -
17.	Е20-686 ЭСН-84 т.17-5	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВНБ 12,5	шт.	1,00	16,86 1,24	0,07 0,02	17	1	- -	2,26 0,03	2 -
18.	Е20-656 ЭСН-84 т.15-1	Установка дверей герметических утепленных размером, мм 1250х500	шт.	1,00	16,32 1,97	0,50 0,15	16	2	- -	3,12 0,19	3 -
19.	Е20-323 ЭСН-84 т.6-3	Воздухораспределители шт. диаметром патрубка 710 мм НРВ-313 ном.7	шт.	4,00	72,53 2,41	0,23 0,07	290	10	1 -	4,16 0,09	17 -
20.	Е20-403 ЭСН-84 т.7-1	Установка решеток воздухоприточных РР-2	1 шт.	41,00	3,54 0,88	0,05 0,02	145	36	2 1	1,41 0,03	58 1
21.	Е20-525 ЭСН-84 т.12-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка ММ:200 Д00.000-00	шт.	2,00	8,43 2,50	0,03 0,01	17	5	- -	4,30 0,01	9 -
22.	Е20-527 ЭСН-84 т.12-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка ММ:400 Д0.000-04	шт.	2,00	13,62 2,50	0,03 0,01	27	5	- -	4,30 0,01	9 -
24.	Е20-568 ЭСН-84 т.13-1	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата диаметром патрубка, мм 200 УП-4	шт.	1,00	15,99 1,71	0,10 0,03	16	2	- -	3,01 0,04	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24.	E20-57I ЭСН-84 т.I3-2	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата УП-4-20I диаметром патрубка ММ 400 УП4-04	шт.	I,00	26,3I 2,09	0,I7 0,05	26	2	- -	3,65 0,06	4 -
25.	E20-5 ЭСН-84 т.I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром, мм от 355 до 450	м2	2I,85	4,73 0,70	0,04 0,0I	I03	I5	I -	I,25 0,0I	27 -
26.	E20-6 ЭСН-84 т.I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм 500	м2	5I,8I	4,88 0,70	0,04 0,0I	253	36	3 I	I,23 0,0I	65 I
27.	E20-7 ЕСН-84 т.I-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм до 630	м2	23,76	4,90 0,6I	0,04 0,0I	II6	I4	I -	I,07 0,0I	25 -
28.	E20-8 ЭСН-84 т.I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм 7I0	м2	3I,22	4,69 0,4I	0,04 0,0I	I46	I3	I -	0,74 0,0I	23 -
29.	E20-9 ЭСН-84 т.I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм 800	м2	60,24	4,59 0,4I	0,04 0,0I	277	25	3 I	0,74 0,0I	44 I
30.	E20-II ЭСН-84 т.I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм от II00 до I600 размером 300х250	м2	4,40	5,34 0,70	0,04 0,0I	23	3	- -	I,25 0,0I	5 -
3I.	E20-II ЭСН-84 т.I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм от II00до I600 размером 400х250	м2	I3,00	5,34 0,70	0,04 0,0I	69	9	- -	I,25 0,0I	I6 -
32.	E20-II ЭСН-84 т.I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм от II00 до I600 размером 500х250	м2	3,00	5,34 0,70	0,04 0,0I	I6	2	- -	I,25 0,0I	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.	E20-II ЭСН-84 т.I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм от II00 до I600 размером 500х200	м2	I9,60	5,34 / 0,70	0,04 / 0,0I	I05	I4	I / -	I,25 / 0,0I	24 / -
34.	E20-65 ЭСН-84 т.2-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I,6 мм, диаметром мм до 900	м2	30,I2	7,07 / 0,46	0,05 / 0,02	2I3	I4	2 / I	0,83 / 0,03	25 / I
35.	CI30-640	Лючки нитометражные	шт.	I3,00	0,I3 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
36.	EI5-6I3 ЭСН-84 т.I64-7	Окраска воздуховодов масляной краской за 2 раза	I00 м2	2,60	43,50 / 2I,40	0,03 / -	II3	56	- / -	38,80 / -	I0I / -
		Приточная вентиляционная камера 2ПК-20									
37.	E20-78I ЭСН-84 т.30-2	Установка камер приточных без секции Орошения, производительностью, т но, м3/4, до 25	шт.	I,00	46,88 / 34,54	7,0I / 2,I0	47	35	7 / 2	58,38 / 2,7I	58 / 3
38.	Рекомендации ГПИ Сантехпроект прил.I п.I0	Соединит.векция 4ААI8I, 000 для 2ПК-20	шт.	I,00	448,I0 / -	- / -	448	-	- / -	- / -	- / -
39.	С то же п.23	Стоимость калориферной секции AIAI89, 00002	шт.	I,00	33I,I0 / -	- / -	33I	-	- / -	- / -	- / -
40.	С то же п.43	Стоимость приемной секции AIA226, 000	шт.	I,00	5I5,40 / -	- / -	5I5	-	- / -	- / -	- / -
		Приточная камера 2ПК-I0									
4I.	E20-780 ЭСН-84 т.30-I	Установка камер приточных без секций Орошения, производительностью, т но, м3/4 до I0	шт.	I,00	33,40 / 25,20	4,I4 / I,24	33	25	4 / I	42,52 / I,60	43 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42.	Рекомендации ГПИ Сантехпроект прил.I ПВ	Стоимость соед.секц. AIAI80000 для 2ПК-I0	шт.	I,00	437,00 -	- -	437	-	- -	- -	- -
43.	С то же п.22	Стоимость калориф. секции AIAI88,000	шт.	I,00	3I6,I0 -	- -	3I6	-	- -	- -	- -
44.	С то же п.56	Стоимость приемной секции AIA223,000	шт.	I,00	47I,00 -	- -	472	-	- -	- -	- -
45.	24I5-2657	Стоимость поддона для сбора конденсата I-469-7	шт.	5,00	35,75 -	- -	I79	-	- -	- -	- -
46.	E20-420 ЭСН-84 т.8-5	Установка клапанов обратных диаметром, мм, до 900	I шт.	I,00	I,9I I,20	0,09 0,03	2	I	- -	2,07 0,04	2 -
47.	24I5 доп.2I п.2.849 К=I,I	Стоимость калапанов обратных КОГ-4	шт.	I,00	36,30 -	- -	36	-	- -	- -	- -
48.	E20-4I9 ЭСН-84 т.8-4	Установка клапанов обратных диаметром, мм, до 630	I шт.	I,00	I,48 0,96	0,03 0,0I	I	I	- -	I,62 0,0I	2 -
49.	24I5 доп.2I п.2-846 К=I,I	Стоимость клапанов обратных КОГ-I	шт.	I,00	26,40 -	- -	26	-	- -	- -	- -
50.	E20-420 ЭСН-84 т.8-5	Установка клапанов обратных диаметром, мм, 900	I шт.	4,00	I,9I I,20	0,09 0,03	8	5	- -	2,07 0,04	8 -
5I.	24I5 доп.2I п.2-85I К=I,I	Стоимость клапанов обратных КОВ-I	шт.	4,00	25,85 -	- -	I03	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	Е20-419 ЭСН-84 т.8-4	Установка клапанов обратных диаметром, мм, до 630	1 шт.	2,00	1,48 0,96	0,03 0,01	3	2	- -	1,62 0,01	3 -
53.	2415 доп.21 п.2-852 К=1,1	Стоимость калапанов обратных КОВ-2	шт.	2,00	28,60 -	- -	57	-	- -	- -	- -
		И т о г о прямые затраты по смете	руб. руб.				6477	383	32 9		664 12
		Стоимость монтажных работ	руб.				2698	-	-		-
		Плановые накоплен я	руб.				215	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				2913	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.				113	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				19	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.				11	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		103
		Сметная заработная плата	руб.				-	59	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				340	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.				30	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.				-	5	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.				3326	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.				I6	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		35
		Плановые накопления	руб.				297	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				4059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		6I0
		Сметная заработная плата	руб.				-	4I3	-		-
		Всего по смете	руб.				75I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		7I6
		Сметная заработная плата	руб.				-	447	-		-

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил: инженер Л.З.Титиевская

Проверил: ст.инженер Н.В.Лукина

Перфорация:

Подготовил: техник Н.В.Архипова

Проверил: техник С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

К типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На внутренние сети канализации

Основание: чертежи № ВК2.ВК3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,58 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 0,I тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,07 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. одно машино-место 23,2 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,50 руб.
3. I м3 объема здания 0,07 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслужив. машин, обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслужив. машин, обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Раздел I. Канализация производственная									
I	EI-65 т.4,п.I,II т.3 ЭСН-84 т.I2-5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы	I000 м3	0,0I	I70,52 / 5,42	I65,I0 / 39,95	2	-	2 / I	II,00 / 86,33	- / I
2	EI-960 ЭСН-84 т.80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы	I00 м3	0,0I	74,50 / 74,50	- / -	I	-	- / -	I54,00 / -	I / -
3	EI6-29 ЭСН-84 т.4-3	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I50 мм	м	29,00	4,34 / 0,44	0,06 / 0,02	I26	I3	2 / I	0,78 / 0,03	23 / I
4	EI-968 ЭСН-84 т.8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00 м3	0,0I	46,00 / 46,00	- / -	I	-	- / -	99,30 / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	I	
5	EI-260 т.4,п.I,II т.3 ЭСН-84 т.3I-5	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 кВт/I30 л.с./ с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы	I000 м3	0,0I	I5,29 / -	I5,29 / 4,68	I	-	- / -	- / 6,74	- / -
6	EI-II84 ЭСН-84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2	I00 м3	0,I0	9,69 / 6,20	3,49 / 2,29	I	I	- / -	II,20 / 3,30	I / -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. / руб.				I32	I4	4 / 2		25 / 2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.				-	2	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.				I26	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.				II	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				I54	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч				-	-	-		26
		Сметная заработная плата	руб.				-	I7	-		-
		Итого по разделу I	руб.				I60	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		29
		Сметная заработная плата	руб.				-	I9	-		-
		Раздел 2. Водосток									
7	EI-65 т.4,п.I,II т.5 ЭСН-84 т.I2-5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом сместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы	I000 м3	0,0I	I70,52 / 5,42	I65,I0 / 59,95	2	-	2 / I	II,00 / 86,33	- / I
8	EI-960 ЭСН-84 т.80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы	I00 м3	0,0I	74,50 / 74,50	- / -	I	-	- / -	I54,00 / -	I / -
9	EI6-3I ЭСН-84 т.5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам здания и в каналах диаметром I00 мм	м	24,00	4,59 / 0,49	0,03 / 0,0I	II0	I2	- / -	0,79 / 0,0I	I9 / -
I0	EI-34 ЭСН-84 т.6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром I00 м	м	5I,00	3,I0 / 0,37	0,0I / -	I58	I9	I / -	0,58 / -	30 / -
II	EI6-I88 ЭСН-84 т.I7-I	Установка вороное водосточных диаметром I00 мм	шт	4,00	2,28 / I,69	0,45 / 0,I4	9	7	2 / I	2,70 / 0,I8	II / I
I2	CI30-2224	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями мм	шт	4,00	I6,00 / -	- / -	64	-	- / -	- / -	- / -
I3	EI-260 т.4,п.I,II т.3 ЭСН-84 т.3I-5	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 кВт/I30 л.с./ с применением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы	I000 м3	0,0I	I5,29 / -	I5,29 / 4,68	I	-	- / -	- / 6,74	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е1-968 ЭСН-84 т.81-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	100 м3	0,01	46,00 46,00	- -	1	-	- -	99,30 -	- -
15	Е1-1184 ЭСН-84 т.118-10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты 1, 2 групп	100 м3	0,10	0,69 6,20	3,49 2,29	1	1	- -	11,20 3,30	1 -
		Затраты по разделу 2	руб. руб.				347	39	5 2		62 2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.				-	2	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.				341	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				46	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	9	-		-
		Плановые накопления	руб.				31	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		65
		Сметная заработная плата	руб.				-	48	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				424	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		68
		Сметная заработная плата	руб.				-	50	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				479	53	9 4	87	87 4
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I2	-	-		-
		Всего, стоимость общественных	руб.				I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.				-	4	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.				467	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				63	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I2	-		-
		Плановые накопления	руб.				42	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		9I
		Сметная заработная плата	руб.				-	65	-		-
		Итого по смете	руб.				584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		97
		Сметная заработная плата	руб.				-	69	-		-

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил: И.В.Булгак

Проверил: инженер Л.З.Титиевская

Перфорация:

Подготовил: техник А.В.Архипова

Проверил: техник С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: чертежи № СС2÷СС4

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	- 2,27 т.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	- I,30 т.руб.
б) монтажных работ	- 0,97 т.руб.
Нормативная трудоемкость	- 0,5I т.чел.-ч
Сметная заработная плата	- 0,37 т.руб.
Показатели по смете Стоимость на:	
I. Одно машино-место	-90,8 руб.
2. I $м^2$ общей площади здания	- 0,83 руб.
3. I $м^3$ объема здания	- 0,I2 руб.

№№ п/п	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Кол-во един. измер.	Массы, тонны брутто: Единицы измерения	Массы, тонны брутто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: Всего	монтажных работ: в том числе: Основная з/плата	монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Стоимость общая, руб.: Оборудования	Стоимость общая, руб.: монтажных работ: Всего	монтажных работ: в том числе: Основная з/плата	монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"А" Телефонизация												
		II. Монтажные работы												
		Ш. Оборудование												
I	- / I0-972-I0	Коробка телефонная распределительная КРТ I0ж2 на стене	шт	2			-	4,0I	I,62	0,55 / 0,I8	-	8	3	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	-/I0-54-7	Прокладка кабеля по бетонной	I00 м	0,25			-	3I,6	I8,9	5,97/I,92	-	8	5	I/-
3	-/I0-967-I	Муфта разветвительная I0х2 2РП-I5	шт	I			-	6,7I	3,II	0,87/0,27	-	7	3	I/-
4	-/I0-54-12	Прокладка провода по стене	I00 м	0,2			-	II,2	I0,8	-	-	2	2	-
5	-/I0-972-I3	Защита кабеля угловым железом по стене	м	5			-	0,87	0,I9	0,06/0,02	-	4	I	-/-
6	Пр-т I4I п.7/I0-I27-5	Апарат телефонной системы АТС типа ТА-72М	шт	I			20	0,37	0,3I	-	20	-	-	-
		Итого:	руб.				-	-	-	-	20	29	I4	3/-
7		Накладные расходы на основную зарплату	%	97			-	-	-	-	-	I4	-	-
		Итого:	руб.	-			-	-	-	-	20	43	I4	3/-
		Материалы												
8	ССРСЦ У стр. 208 п.I6	Коробка распределительная телефонная КРТ I0х2	шт	2			-	I,5	-	-	-	3	-	-
9	I5-08 т.7-023	Кабель марки ТППБ I0х2х0,4 4I0хI,II8	км	0,025			-	458,38	-	-	-	II	-	-
I0	ССРСЦ У стр. I63 п.489	Провод марки ТРП Iх2х0,5	км	0.02			-	I3	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-			-	-	-	-	-	I4	-	-
		Итого с материалами:	руб.	-			-	-	-	-	20	57	I4	3/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II		Плановые накопления	%	8			-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого:	руб.	-			-	-	-	-	20	61	14	3
I2		Запасные части					-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.				-	-	-	-	20	-	-	-
I3		Тара и упаковка					-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-			-	-	-	-	20	-	-	-
I4		Транспортные расходы					-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-			-	-	-	-	2I	-	-	-
I5		Заготовительно-складские расходы					-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-			-	-	-	-	2I	-	-	-
I6		Комплектация					-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по пп. II, III	руб.	-			-	-	-	-	2I	6I	I4	3
		Итого по разделу "А"	руб.	-			-	-	-	-	2I	6I	I4	3
		"Б" Радиофикация												
		II. Монтажные работы												
		III. Оборудование												
I7	- / I0-775-2 доп.вып.2	Установка коробок универсальных	шт	3			-	0,4	0,34	-	-	I	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	– / 8-591-6	Установка радиорозеток РПА-1	100 шт	0,02			–	25,1	17,1	0,04 / 0,02	–	1	2	– / –
19	ориент.шт. цена / 10-397-7	Громкоговоритель рупортный 10ГР-38 по стене	шт	2			25	2,73	2,34	–	50	5	5	–
20	– / 10-54-12	Прокладка провода по бетонной стене	100 м	0,9			–	11,2	10,8	–	–	10	10	–
21	– / 10-972-13	Защита кабеля угловым железом	м	2,5			–	0,87	0,19	0,06 / 0,02	–	2	–	– / –
		Итого:	руб.	–			–	–	–	–	50	19	16	–
22		Накладные расходы на основную зарплату	%	97			–	–	–	–	–	16	–	–
		Итого:	руб.	–			–	–	–	–	50	35	16	–
		Материалы												
23	ССРСЦ У стр.207, п.13	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	1			–	0,14	–	–	–	–	–	–
24	-"- п.12	То же, ограничительная УК-2Р	шт	2			–	0,16	–	–	–	–	–	–
25	15-01-01 д.13, п.215	Радиорозетка РПА-1 0,22х1,082	шт	2			–	0,24	–	–	–	1	–	–
26	ССРСЦ У стр.163, п.494	Провод марки ПТВЖ 2х0,6	км	0,09			–	15,1	–	–	–	1	–	–
		Итого:	руб.	–			–	–	–	–	–	2	–	–
		Итого с материалами:	руб.	–			–	–	–	–	50	37	16	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27		Плановые накопления	%	8			-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого:	руб.	-			-	-	-	-	50	40	I6	-
28		Запасные части:					-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-			-	-	-	-	5I	-	-	-
29		Тара и упаковка					-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.				-	-	-	-	54	-	-	-
3I		Заготовительно-складские расходы					-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-			-	-	-	-	55	-	-	-
32		Комплектация					-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по пп. II, III	руб.	-			-	-	-	-	55	40	I6	-
		Итого по разделу "Б"	руб.	-			-	-	-	-	55	40	I6	-
		"В" Пожарная сигнализация												
		II. Монтажные работы												
		III. Оборудование												
33	I6-02/Д8 п.03-0I25 I0-743-2 К=I,I	Извещатель ДИП2- на потолке на высоте более 5 м	шт	29			37	I.06	0,97	-	I073	3I	28	-
34	Цена за "Сигнал" I0-743-I2	Извещатель пожарной ручной ИПР на стене	шт	2			I6	3,9I	2,79	-	32	8	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	– 10-775-2 доп.вып. 2	Коробка универсальная УК-2П на стене	шт	2			–	0,4	0,34	–	–	1	1	–
36	– 10-54-12 К=1,15	Прокладка провода по потолку	100 м	2,43			–	12,82	12,42	–	–	31	30	–
37	– 10-54-12	То же, по стене	100 м	0,15			–	11,2	10,8	–	–	2	2	–
38	– 8-409-1	Прокладка провода в трубе	100 м	0,02			–	4,88	2,36	2,33 0,71	–	–	–	– –
39	– 8-417-1	Прокладка трубы винипластовой диам. 20 мм	100 м	0,02			–	34,8	14,4	12,2 3,85	–	1	–	– –
40	– 8-574-56	Установка диодов	шт	3			–	0,55	0,33	–	–	2	1	–
41	– 11-580-11	Установка резисторов	шт	5			–	0,14	0,14	–	–	1	1	–
42	16-05 п.01-013 10-39-3	Реле РПУ2-31202 АУ3 по стене	шт	1			3	0,97	0,94	–	3	1	1	–
		Итого:	руб.	–			–	–	–	–	1108	78	70	–
43		Накладные расходы на основную зарплату	%	97			–	–	–	–	–	68	–	–
		Итого:	руб.	–			–	–	–	–	1108	146	70	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы:												
44	ССРСЦ У стр.207 п.I3	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	2			-	0,I4	-	-	-	-	-	-
45	05-03 п.8-0I25	Труба винипластовая диам. 20 мм 0Ф4хI,076	м	2			-	0,43	-	-	-	I	-	-
46	36-08 п.2-I2I	Диод КД 52IA	шт	3			-	0,26	-	-	-	I	-	-
47	36-09 п.I-0I30	Резистор МЛТ 025-II ком. ± 5 % 0,0I3хI,082	шт	2			-	0,0I	-	-	-	-	-	-
48	-"-	Резистор МЛТ 0,25-4,3 кОм ± 5 %	шт	3			-	0,0I	-	-	-	-	-	-
49	ССРСЦ У стр.I63 п.489	Провод марки ТРП Iх2х0,5	км	0,26			-	I3	-	-	-	3	-	-
		Итого:	руб.	-			-	-	-	-	-	5	-	-
		Итого с материалами	руб.	-			-	-	-	-	II08	I5I	70	-
50		Плановые накопления	%	8			-	-	-	-	-	I2	-	-
		Итого:	руб.	-			-	-	-	-	II08	I63	70	-
5I		Запасные части:					-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого:	руб.	-			-	-	-	-	II30	-	-	-
52		Тара и упаковка					-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого:	руб.	-			-	-	-	-	II53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
53		Транспортные расходы					-	-	-	-	46	-	-	-
		Итого	руб.	-			-	-	-	-	II99	-	-	-
54		Заготовительно-складские расходы					-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого:	руб.	-			-	-	-	-	I2I3	-	-	-
55		Комплектация					-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по шт. II, III	руб.	-			-	-	-	-	I22I	I63	70	-
		Итого по разделу "В"	руб.	-			-	-	-	-	I22I	I63	70	-
		"Г" Охранная сигнализация												
		II. Монтажные работы												
		III. Оборудование												
56	- / I0-743-4	Установка датчиков охранной сигнализации	шт	I29			-	0,88	0,76	-	-	II4	98	-
57	- / 8-539-7	Установка выключателя конечного	шт	I4			-	0,86	0,37	-	-	I2	5	-
58	- / I0-54-I2	Провод НВМ 0,35I500 по бетонной стене	I00 м	3,3			-	II,2	I0,8	-	-	37	36	-
59	- / I0-744-3	Блокировка деревянной двери проводом ПЭ8-2-0,2	I $м^2$	2			-	I,03	0,82	-	-	2	2	-
60	- / I0-54-I2	Провод ТРП Ix2x0,5 по стене	I00 м	3			-	II,2	I0,8	-	-	34	32	-
6I	- / I0-775-2 доп.вып.2	Коробка универсальная ответвительная УК-2П на стене	шт	II6			-	0,4	0,34	-	-	46	39	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
62	–/8-59I-6	Установка розеток РТ-2Н	I00 шт	0,02			–	25,I	I7,I	0,04/0,02	–	–	–	–/–
63	–/8-574-56	Установка диодов	шт	I0			–	0,55	0,33	–	–	6	3	–
64	–/II-580-II	Установка резисторов	шт	5			–	0,I4	0,I4	–	–	I	I	–
		Итого:	руб.	–			–	–	–	–	–	252	2I6	–
65		Накладные расходы на основную зарплату	%	97			–	–	–	–	–	2I0	–	–
		Итого	руб.	–			–	–	–	–	–	462	2I6	–
		Материалы												
66	I6-02 п.03-0065	Датчики охранной сигнализации инерционные магнитоконтакные ДИМК I,3хI.082	шт	64			–	I,4I	–	–	–	90	–	–
67	I5-04 п.I5-4I4	Датчик магнитноконтактный ДМК-2П 0,55хI.082	шт	65			–	0,6	–	–	–	39	–	–
68	I5-04 п.09-069	Выключатель конечный ВП-I5-2I-I3I-54У2 2,95хI,08	шт	I4			–	3,I9	–	–	–	45	–	–
69	ССРСЦ У стр.207, п.I3	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	II6			–	0,I4	–	–	–	I6	–	–
70	I6-04 п.I6-0I2	Розетка РТ-24 0,IхI,082	шт	2			–	0,II	–	–	–	–	–	–

№	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7I	I5-09 т.8-002	Провод марки НВМ 0,35I500 7,2хI,II6	км	0,33			-	8,04	-	-	-	3	-	-
72	ССРСЦ У стр.I63 п.489	Провод марки ТРП Ix2x0,5	км	0,3			-	I3	-	-	-	4	-	-
		Итого:	руб.	-			-	-	-	-	-	I97	-	-
		Итого с материалами:	руб.	-			-	-	-	-	-	659	2I6	-
73		Плановые накопления	%	8			-	-	-	-	-	53	-	-
		Итого по пп. П, Щ	руб.	-			-	-	-	-	-	7I2	2I6	-
		Итого по разделу "Г"	руб.	-			-	-	-	-	-	7I2	2I6	-
		Всего по смете	руб.	-			-	-	-	-	I297	976	3I6	3
		в т.ч.												
		П. Монтажные работы	руб.	-			-	-	-	-	-	976	3I6	3
		Ш. Оборудование	руб.	-			-	-	-	-	I297	-	-	-
		IУ. Затраты труда	чел.-ч	-			-	-	-	-	-	482	-	-
		У. Строительные машины	руб.	-			-	-	-	-	-	3	-	-
		УI. Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-								(5I0)		
		УП. Сметная заработная плата	руб.										372	

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела — В.П.Громов

Составил: инженер — М.В.Пригоровская

Проверила: рук.группы — Л.А.Дубовик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На средства пожаротушения

Основание: чертежи № ВК 2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. одно машино-место I,2 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,03 руб.
3. I м3 объема здания руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	2402-3013	Огнетушитель химический воздушно-пенный ОХВП-I0	шт	8,00	3,I5 / -	- / -	25	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по смете	руб. / руб.				25	-	- / -	-	- / -
		Стоимость оборудования	руб.				25	-	-		-
		Запасные части	руб.				I	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.				I	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				28	-	-		-
		Итого по смете	руб.				28				

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова
Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Исходные данные:
Составил: инженер Л.З.Титиевская
Проверил: рук.бригады В.Г.Гущина
Перфорация:
Подготовил: техник Н.В.Архипова
Проверил: техник С.В.Зайцева

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

№№ пп	Ресурсы	Единица измерения	Количество I вар.	Количество II вар.
I	2	3	4	5
I	Общестроительные работы			
	Подземная часть			
	Затраты труда	чел.-ч	I558	I705
	Заработная плата	руб.	898	I045
	Строительные машины	руб.	946	I550
	Надземная часть			
	Затраты труда	чел.-ч	8428	8428
	Заработная плата	руб.	5074	5074
	Строительные машины	руб.	2274	2274
	Итого общестроительные работы			
	Затраты труда	чел.-ч	9986	I0I33
	Заработная плата	руб.	5972	6II9
	Строительные машины	руб.	3220	3824
2	Санитарно-технические работы			
	Затраты труда	чел.-ч	I472	I472
	Заработная плата	руб.	858	858
	Строительные машины	руб.	72	72
3	Монтажные работы (монтаж технологического оборудования, электрического автоматика)			
	Затраты труда	чел.-ч	673	673
	Заработная плата	руб.	4II	4II
	Строительные машины	руб.	I75	I75
4	Прочие работы (слаботочные устройства)			
	Затраты труда	чел.-ч	482	482
	Заработная плата	руб.	3I6	3I6
	Строительные машины	руб.	3	3
	Всего:			
	Затраты труда	чел.-ч		
	Заработная плата	руб.	3I6	3I6
	Строительные машины	руб.	3	3

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Мурадханов

Составил: рук.бригады — В.Г.Гущина